

Vantaan Tilakeskus  
Hankepalvelut, Rakennuttaminen  
Mikko Krohn  
Kielotie 13  
01300 VANTAA

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 7.6.2010  
VANTAA245HEPOPUISTONPK B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE EHDOTUKSET	VANTAA245HEPOPUISTONPK B, oireilutilojen mikrobitutkimus 27.5.2010
KOHDE	Hepopuiston päiväkotiki, Hevoshaantie 2, 01200 Vantaa, keittiö ja viereiset tilat
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

## TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittellemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäyt-  
teiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

**Suosittellemme** keittiön katossa olevien kahden IV –hormin läpivientikohdan tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi. Läpivientä ei saada riittävän tiiviiksi pelkällä polyuretaanivaahdolla. Käsityksemme mukaan tiivistykseen voidaan käyttää esimerkiksi palomassaa.

**Suosittellemme** harkitsemaan laatikkovarastossa 15 olevan vanhan ikkunan kaikkien jäljellä olevien puuosien poistamista sekä ikkunan kohdan mahdollisimman hyvää tiivistämistä sekä vanhan tiiliverhouksen tiivistä pinnoittamista. Tiivistyksen tarkoituksena on estää mahdolliset ilmapuodot vanhan ulkoseinän rakenteiden kautta sisätiloihin.

Espoossa 7.6.2010

NOVORITE OY

Simo Valjakka  
DI, (Chem. Eng)

---

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.